

Keller - Ausbaustufen / Varianten	Rohbau	Belagsfertig	Schlüsselfertig
Erdarbeiten für Fundamentplatte	X	X	X
Erdaushub entsorgen, teilweise zwischenlagern zum wieder verfüllen	X	X	X
Einbau der Rollierung	X	X	X
Dichtbetonfundamentplatte mit Dämmung	X	X	X
Aussenwände 30 cm Dichtbetonwände	X	X	X
Tragende Innenwände 25 cm, Zwischenwände 10 cm Wienerberger	X	X	X
Stahlbetondecken 20 cm vor Ort hergestellt, Decke über KG	X	X	X
Rohbetonstiege für Holz- oder Fliesenbelag gerichtet	X	X	X
1 Lagige Abdichtung an Außenwand	X	X	X
10 cm Perimeterdämmung an Außenwand	X	X	X
Noppenfolie verlegen	X	X	X
Lichtschächte	X	X	X
Kunststoffenster mit 3-fach-Verglasung	X	X	X
4 RDS Wanddurchführungen in Keller	X	X	X
Hinterfüllung mit Rollschotter	X	X	X
Hinterfüllung letzten 50 cm mit Aushubmaterial	X	X	X
E-Installation mit Verdrahtung und Schalter und Steckdosen		X	X
Fußbodenaufbau - Zementestrich und Schüttung - für Beläge mit 1,5 cm gerichtet		X	X
Fußbodenheizung		X	X
Wände mit Gipsputz verputzt		X	X
Innenfensterbänke Holz weiß		X	X
Aussenfensterbänke in Alu beschichtet - Farben nach Wahl Musterkatalog		X	X
Innentüren inkl. Umfassungszargen			X
Bodenfliesen nach Musterkatalog			X
Laminatböden nach Musterkatalog			X
Stiegenbelag Fliesen oder Laminat			X
Malerarbeiten - in weis ausgemalt			X